

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Projekt remontu budynku zabytkowego w zakresie odmalowania pomieszczeń, wymiany posadzek w korytarzach na parterze i I piętrze oraz okładzin schodów

Zamówienie:
Lokalizacja: Białystok ul. Włókiennicza 7
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Białystok ul. Malmeda 8
Data przedmiaru: 02.12.2020
Identyfikator kosztorysu: WŁÓKIENNICZA 7 2020

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 02.12.2020 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
2	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Projekt remontu budynku zabytkowego w zakresie odmalowania pomieszczeń, wymiany posadzek w korytarzach na parterze i I piętrze oraz okładzin schodów

Identyfikator kosztorysu: WŁÓKIENNICZA 7 2020

WD Spis działań przedmiaru robót

wyk.dn: 02.12.2020 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
		1 Roboty malarskie
		2 Roboty posadzkarskie

2 Roboty posadzkarskie

2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

54u	Kal. ind. 1-1 Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych	m	3,00
55	KNR 4-01 807-4 Zerwanie posadzki lub okładzin z masy lastryko 3,70+1,50*0,17+5,73+1,33*0,05+13,36+0,97*0,29+0,90*0,21*2+1,30*0,36+1,88*0,28+2,46*0,88+1,41*0,29 1,22*(0,28+0,18)*12+2,46*1,50+1,22*(0,28+0,17)*10+2,40*3,0	m2	50,45
		27,34 23,11	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 02.12.2020 str. 5

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
56	KNR 4-01 804-8 Zerwanie cokolika cementowego 7,94+0,08*2-1,38-1,50 9,58+0,07*2+0,90*0,25*2+0,80*0,15*2+0,90*0,15-1,50-2,47 11,54+12,42+0,29*2+0,29*2-2,47-0,97-1,30-1,41-0,80*2-0,90*5 1,26+0,88+0,58+0,64+0,36+0,58+1,13+3,09*1,15+1,50+2,46+1,46+2,52*1,15+3,59+2,40+2,65-0,90*2,0	m	48,81
		5,22 6,58 12,87 24,14	
57	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12,54+0,90*0,26*3+0,90*0,29+0,90*0,15*2+19,72+0,95*0,61+0,90*0,26*2+0,90*0,15*4+0,80*0,15*2+0,90*0,17	m2	35,47
		25,47	
58	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokolik 20,10+0,26*3+0,19*2+0,80-0,90*8 20,67+0,61*2+0,26*2*3-0,80*2-0,90*7	m2	30,41
		14,86 15,55	
59	KNR 4-01 211-1 Skucie nierówności betonu przy głęb. skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 3,09*1,22+2,80*1,22+1,22*3,85+2,46*1,50	m2	15,57
		15,57	
60u	Dopłaty 999-7 Wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci	kontener	1,00
2.2	Posadzka gres		
61	KNR 202 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych 3,70+5,73+13,36+0,97*0,29+0,90*0,21*2+1,30*0,36+1,88*0,28+2,46*0,88	m2	26,61
		26,61	
62	KNR 202 1130-2 Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 3,70+5,73+13,36+0,97*0,29+0,90*0,21*2+1,30*0,36+1,88*0,28+2,46*0,88+1,41*0,29 1,22*0,33+2,40*2,65 12,54+0,90*0,26*3+0,90*0,29+0,90*0,15*2 19,72+0,95*0,61+0,90*0,26*2+0,90*0,15*4+0,80*0,15*2+0,90*0,17	m2	69,25
		27,02 6,76 13,77 21,70	
63	KNR 202 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatke lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	69,25
64	KNR 202 1118-6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm - klej elastyczny	m2	69,25
65	KNR 202 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów 36,94*0,10	m2	3,69
		3,69	
66	KNR 202 1120-1 Przygotowanie podłoża - cokolik 10 cm - klej elastyczny 7,94+0,08*2-1,38-1,50 9,58+0,07*2+0,90*0,25*2+0,80*0,15*2+0,90*0,15-1,50-2,47 11,54+12,42+0,29*2+0,29*2-2,47-0,97-1,30-1,41-0,80*2-0,90*5 1,26+0,88+0,58+0,64+0,36+0,58+1,13+3,59+2,40+2,65-0,90*2,0	m	36,94
		5,22 6,58 12,87 12,27	
67	KNR 202 1120-3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej elastyczny, z przecinaniem płytek 20x20cm metodą kombinowaną - wys. 10 cm	m	36,94
2.3	Schody z kamienia		
68	KNR 202 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów 3,09*1,22+2,46*1,50+2,80*1,22+1,22*3,85 (3,09+1,50+2,46-1,30+1,46+2,80+3,85)*0,10	m2	16,96
		15,57 1,39	
69	KNR 202 1121-1 Okładziny schodów z płytek - przygotowanie podłoża - klej elastyczny 3,09*1,22+2,46*1,50+2,80*1,22+1,22*3,85	m2	15,57
		15,57	
70	KNR 2-02 2103-2 Schody z płyt marmurowych - stopnice o gr.3 cm i szer. do 30 cm 1,22*(12+10)	m	26,84
		26,84	
71	KNR 2-02 2103-1 Schody z płyt marmurowych - podstopnice o gr.2 cm i szer. do 30 cm 1,22*(12+10)	m	26,84
		26,84	
72	KNR 2-02 2111-13 Cokoliki z płyt marmurowych wys.10 cm 3,009+1,50+2,46-1,30+1,46+2,80+3,85	m	13,78
		13,78	

----- Koniec wydruku -----